

Коммерческое предложение. Просим Вас, рассмотреть предложение о поставке и обвязки оборудования котельной суммарной мощностью 1950кВт на базе котлов «Уют-650» 3шт.

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	КОТЕЛЬНЫЙ КОНТУР		
2	Котел Уют-650кВт	шт.	3
3	Насос котельного контура, LEO LPP80-10,5-2,2/2	шт.	2
4	Теплообменник пластинчатый разборный А4А-Р10-67	шт.	2
5	Бак расширительный мембранный котельного контура, 500 литров	шт.	2
6	Обвязка котельной: трубопроводы, запорная, регулирующая арматура, КИП котельного контура	компл.	1
7	СЕТЕВОЙ КОНТУР		
8	Насос сетевого контура, LEO LPP80-17-4/2	шт.	2
9	Бак расширительный мембранный котельного контура, 500 литров	шт.	1
10	Обвязка котельной: трубопроводы, запорная, регулирующая арматура, КИП сетевого контура	компл.	1
11	ПОДПИТКА (не предусмотрена)	Станция водооч котельной. Ее м кл	
12	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		
13	Генератор с автозапуском, 380Вт, 7кВт (из расчета пусковых токов)		1
14	Освещение	компл.	1
15	Аварийное освещение	компл.	1
16	Щит управления с выводом двух независимых кабелей (380В)	шт.	1
17	ДЫМОХОД (4м)	компл.	3
18	УЗЕЛ УЧЕТА		
19	Узел учета не предусмотрен в пределах котельной и может быть установлен на участке тепловой сети		
20	Контроллер Wi-Fi с функцией удаленной передачи данных (входит в комплект поставки)		
22	Монтаж оборудования и обвязка в котельной	компл.	1
23	ДОСТАВКА (транспортные расходы не входят в стоимость коммерческого предложения)		
	ИТОГО, руб.:		

Стоимость

Цены скрыты

Актуальная стоимость
предоставляется
по запросу

По запросу

Стоимость прокладки трубопровода от котельной до здания Клуба-столовой будет выставлено отдельным коммерческим предложением. Срок поставки котельной 60 дней с момента подписания договора. Ремонт полов и установка площади под насосы и теплообменники не входит в стоимость работ.

С уважением, Генеральный директор ООО «Файер Контроль» _____ Лаукарт П.В.